РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПУЧЕЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
155360, Ивановская область,
г.Пучеж, ул.Ленина, д. 15
тел.2-15-52, факс 2-15-52
эл.почта: puchehcrb@ivreg.ru

Исх.№ 81 от 18.03.2026г.

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области

Первому заместителю главы администрации Пучежского муниципального района С.В.Столбову

155360, г.Пучеж, ул.Ленина, д.27

ОБУЗ Пучежская ЦРБ на Ваш запрос от 16.03.2026 № 833 предоставляет план подготовки к отопительному периоду единой тепловой организации:

1. Предоставить Приказ на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ (предоставить доверенность на ответственного, при наличии договора со сторонней организацией на проведение подготовки к отопительному периоду).
2. Предоставить протокол проверки знаний в Ростехнадзоре.
3. Выполнить промывку ИТП и систем теплопотребления согласно Правил (водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, до полного осветления).
4. Выполнить испытания оборудования установок и систем теплопотребления на прочность и плотность согласно Правил. Предоставить акт на чистку, промывку, испытания теплообменников систем теплопотребления.
5. Предоставить Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии (теплоносителя), Акт периодической проверки УУТЭ.
6. Предоставить проект на ИТП, АИТП, УУТЭ. При необходимости выполнить технические условия присоединения к т/с.
7. Предоставить паспорта на тепловую сеть (т/с), тепловой пункт (ИТП, АИТП)), системы теплопотребления.
8. Укомплектовать ИТП приборами КИП в полном объеме прошедшими Гос.поверку в установленные паспортом сроки. На шкале манометров выполнить красные риски, указывающие величину разрешенного давления. На момент испытаний на прочность и плотность установить пружинные манометры с диаметром корпуса 160мм, классом точности 1,5 с ценой деления школы 0,1 кгс/см2, прошедшие поверку. Гильзы термометров установить в соответствии с ГОСТ.
9. Выполнить чистку фильтров, чтобы разность показания манометров до и после него (степень загрязнения) не превышала 0,5 кгс/см2.

17.03.955

10. Провести ревизию и настройку существующей автоматики регулирования, при отсутствии установить.
11. Предоставить акт на регулировку предохранительного клапана (ПК). Смонтировать от предохранительного клапана отводящий трубопровод, предохраняющий обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапана, с видимым разрывом через воронку.
12. Обеспечить полную комплектацию оборудованием в соответствии с проектом и нормативно-техническими актами. Обеспечить исправность оборудования. Оборудовать запорную арматуру ручками.
13. Обеспечить свободный проход к ИТП. Очистить заграждения проходов, подвалов, ИТП. Осушить ИТП от сточных (грунтовых) вод. В помещении ИТП выполнить стационарное освещение. Выполнить чистовую отделку помещения ИТП.
14. Необходимо выполнить тепловую изоляцию трубопроводов в ИТП (в том числе частично нарушенную); съемную тепловую изоляцию фланцевых соединений, арматуры, оборудований; выполнить тепловую изоляцию трубопроводов, проложенных в подвале и неотапливаемы помещениях.
15. Выполнить окраску трубопроводов ИТП и маркировочные надписи согласно СНИП и ГОСТ. На входной двери выполнить надпись «ИТП», после покраски.
16. Вывесить схему, утвержденную эксплуатирующей организацией, в ИТП на видном месте.
17. Присоединение линии водопровода к тепловому пункту и соединение дренажных выпусков с канализацией должно быть выполнено с видимым разрывом.

И.о.главного врача Е.А.Кротова

Исп.Мудров В.В.
Тел.2-15-52